

VTS CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO EIRELI
EPP
17.625.097/0001-20

PROPOSTA READEQUADA**Dados do Processo**

Município: Jijoca de Jericoacoara / CE

Unidade gestora: Autar.Desenv.Tur.Mobil.Qualid.
Vida Jericoacoara

Número do processo: 2024.06.05.01

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: 2024.06.05.01

Data da abertura: 29/07/2024 às 09:00

Dados do FornecedorRazão social: VTS CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO EIRELI
EPP

Telefone: (88) 9960-7410 / (88) 9960-7410

CNPJ/MF: 17.625.097/0001-20

E-mail: vtsconstrucoeslocacoes@hotmail.com

Endereço: Rua Délis carvalho, 268, Altos, Sala 101, Monte Castelo, Itapajé / CE - CEP: 62.600-000

Dados da Proposta de Preços**1 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO**

Especificação: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO, LOCALIZADA NA VILA DE JERICOACOARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA - ADEJERI

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 58.480,47

Valor total: R\$ 58.480,47

Fabricante/Marca: --

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 59.092,82

Total geral da proposta: R\$ 58.480,47 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 29 de Julho de 2024 às 16:05

Dados do Usuário:

Usuário logado como: VTS

E-mail: vtsconstrucoeslocacoes@hotmail.com

CPF/MF: 17.625.097/0001-20



Documento assinado digitalmente
ARNOBIO DE CASTRO LIMA
Data: 02/08/2024 11:46:25 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Setor de Licitação

Folha Nº

313

Rubrica:

**VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI
EPP
17.625.097/0001-20**

**VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI EPP
CNPJ/MF: 17.625.097/0001-20**


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024	BDI: 20%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Compostos Próprios PROPRIA Rubrica: 0,00%	

Setor de Licitação
 Folha Nº 341
 Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 950,97
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 181,08	R\$ 543,24
1.2	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 12,53	R\$ 338,31
1.3	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,70	R\$ 99,17	R\$ 69,42
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 581,90
2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	17,91	R\$ 32,49	R\$ 581,90
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 18.012,43
3.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	152,00	R\$ 62,37	R\$ 9.480,24
3.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	146,40	R\$ 58,28	R\$ 8.532,19
4	URBANISMO						R\$ 18.130,95
4.1	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 1.208,73	R\$ 18.130,95
5	ALVENARIA						R\$ 625,06
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 62,69	R\$ 263,30
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 7,38	R\$ 38,38
5.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,20	R\$ 49,42	R\$ 256,98
5.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	R\$ 135,51	R\$ 66,40
6	CONTORNO DA PRAÇA						R\$ 1.535,80
6.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	75,10	R\$ 20,45	R\$ 1.535,80
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 620,84
7.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 105,26	R\$ 105,26
7.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,89	R\$ 23,89
7.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 326,18	R\$ 326,18
7.4	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 11,07	R\$ 99,63
	00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	9,00	R\$ 7,32	R\$ 65,88
8	PINTURA						R\$ 3.345,36
8.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	5,96	R\$ 22,74	R\$ 135,53
8.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	80,68	R\$ 25,47	R\$ 2.054,92
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	47,12	R\$ 24,51	R\$ 1.154,91
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.639,25
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.912,50	R\$ 1,38	R\$ 2.639,25
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12.037,91	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 46.442,56	
VALOR TOTAL:						R\$ 58.480,47	

RESUMO DO ORÇAMENTO

	RESUMO DO ORÇAMENTO		Setor de Licitação
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	BDI : 25,92%
	LOCAL:	JERICOACOARA	Folha N° 345
	CLIENTE:	ADJERI	Rubrica: 47,48%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 950,97	2,05%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 581,90	1,25%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18.012,43	38,78%
4	URBANISMO	R\$ 18.130,95	39,04%
5	ALVENARIA	R\$ 625,06	1,35%
6	CONTORNO DA PRAÇA	R\$ 1.535,80	3,31%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 620,84	1,34%
8	PINTURA	R\$ 3.345,36	7,20%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.639,25	5,68%
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.037,91	25,92%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.037,91 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 46.442,56
		VALOR TOTAL:	R\$ 58.480,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	VERSÃO:	Folha N°: 346
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 34,44% 47,48%
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO 47,67%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00378200	R\$ 39,0300	R\$ 39,1776
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,98410000	R\$ 31,8800	R\$ 31,3731
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,42845000	R\$ 16,0900	R\$ 71,2538
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14761500	R\$ 15,9900	R\$ 2,3604
TOTAL Material:					R\$ 144,1649

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 181,08

1.2. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5256
VALOR:					R\$ 12,53

1.3. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66573286	R\$ 25,11	R\$ 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12738379	R\$ 19,98	R\$ 82,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 99,17
VALOR:					R\$ 99,17

2.1. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03418901	R\$ 180,8700	R\$ 6,1838
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03519457	R\$ 49,0100	R\$ 1,7249
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,9087

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05583692	R\$ 18,4600	R\$ 19,4907
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4907

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10611489	R\$ 4,6000	R\$ 5,0881
TOTAL Serviço:					R\$ 5,0881
VALOR:					R\$ 32,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Processo de Licitação
 DATA : 26/07/24
 Folha Nº : 25,927
 317
 Rubrica: 47,48%
 85,06% 47,67%
 0,00% 0,00%
P

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA :	26/07/24		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO	PROPRIA	MES
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,73%	47,48%
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%

3.1. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02991664	R\$ 119,5800	R\$ 3,5774
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,47765500	R\$ 0,9600	R\$ 4,2985
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,98483300	R\$ 0,7100	R\$ 6,3792
I1661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,03330500	R\$ 33,7600	R\$ 34,8844
TOTAL Material:						R\$ 49,1395

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2310
VALOR:						R\$ 62,37

3.2. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07568718	R\$ 32,3800	R\$ 2,4508
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00409930	R\$ 49,0100	R\$ 0,2009
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6517

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05588741	R\$ 83,5800	R\$ 4,6711
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00639557	R\$ 77,1300	R\$ 0,4933
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	50,18910000	R\$ 0,8700	R\$ 43,6645
TOTAL Material:						R\$ 48,8289

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15947300	R\$ 24,1600	R\$ 3,8529
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15947300	R\$ 18,4600	R\$ 2,9439
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7968
VALOR:						R\$ 58,28

4.1. C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05904600	R\$ 294,1200	R\$ 17,3666
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	7,87280000	R\$ 3,2700	R\$ 25,7441
I1584	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	3,93640000	R\$ 0,0800	R\$ 0,3149
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	15,74560000	R\$ 0,2600	R\$ 4,0939
I6682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	SEINFRA	UN	1,96820000	R\$ 143,5300	R\$ 282,4957
I6681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 182,5400	R\$ 179,6376
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M	1,82058500	R\$ 121,6800	R\$ 221,5288
TOTAL Material:						R\$ 731,1816

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2018	BDI : 9,00%
DESCRIÇÃO:		REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:		JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:		ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:		VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PRÓPRIA

Folha Nº 318

Rubrica: 0,00%

I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,5800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 497,8300	R\$ 109,5226
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 54,0900	R\$ 2,7045
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,23000000	R\$ 44,2600	R\$ 10,1798
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,93000000	R\$ 122,5300	R\$ 113,9529
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 268,4800	R\$ 59,0656
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,50000000	R\$ 25,8700	R\$ 90,5450
TOTAL Serviço:					R\$ 385,9704	
VALOR:					R\$ 1.208,73	

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01476150	R\$ 83,5800	R\$ 1,2338
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,14533800	R\$ 0,9600	R\$ 2,0595
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,14533800	R\$ 0,7100	R\$ 1,5232
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,60250000	R\$ 0,5300	R\$ 13,0393
TOTAL Material:					R\$ 17,8558	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352	
VALOR:					R\$ 62,69	

5.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00600301	R\$ 83,5800	R\$ 0,5017
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,39136300	R\$ 0,7100	R\$ 1,6979
TOTAL Material:					R\$ 2,1996	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850	
VALOR:					R\$ 7,38	

5.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024	BDI: 25,5%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PROPRIA

Setor de Licitação
Folha Nº 319
Rubrica: 1,00%

HORA: 08:00
 MES: JULHO
 DIA: 26
 ANO: 2024
 VALOR: 17,48%
 VALOR: 47,67%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 954,0700	R\$ 23,8518
TOTAL Serviço:					R\$ 23,8518	
VALOR:					R\$ 49,42	

5.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,5036
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,5036

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,32853500	R\$ 7,1000	R\$ 9,4326
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01968200	R\$ 16,5300	R\$ 0,3253
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03936400	R\$ 119,5800	R\$ 4,7071
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,98410000	R\$ 35,9500	R\$ 35,3784
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,08397600	R\$ 0,7100	R\$ 12,1296
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08856900	R\$ 100,5000	R\$ 8,9012
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01968200	R\$ 17,0000	R\$ 0,3346
TOTAL Material:					R\$ 71,2088	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,7940	
VALOR:					R\$ 135,51	

6.1. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00196820	R\$ 119,5800	R\$ 0,2354
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80696200	R\$ 0,7100	R\$ 0,5729
TOTAL Material:					R\$ 0,8083	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 10,8720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 8,3070
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1790	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 464,5400	R\$ 0,4645

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA LOCAL: JERICOACOARA CLIENTE: ADJERI EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	DATA: 26/07/2024 VERSÃO: SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024.03 COM DESONERAÇÃO <small>Composições Próprias</small>	BDI: 25,92% MES: Rubrica: 47,67% 0,00% 0,00%
--	---	---	--

Setor de Licitação

Folha N° 320

Rubrica: 47,67%

P

TOTAL Serviço: R\$ 0,4645

VALOR: R\$ 20,45

7.1. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 63,0100	R\$ 62,0081
TOTAL Material:					R\$ 62,0081	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500	

VALOR: R\$ 105,26

7.2. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 11,0900	R\$ 10,9137
TOTAL Material:					R\$ 10,9137	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750	

VALOR: R\$ 23,89

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	2,95230000	R\$ 34,9100	R\$ 103,0648
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 65,8700	R\$ 64,8227
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 2,8300	R\$ 2,7850
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 53,2800	R\$ 52,4328
TOTAL Material:					R\$ 223,1053	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,0750	

VALOR: R\$ 326,18

7.4. C1769 LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 3,8900	R\$ 3,8281

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024	BDI : 25,46%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 31,44%
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO 47,67%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PROPRIA 0,00%

Setor de Licitação
Folha N° 324
Rubrica:

TOTAL Material: R\$ 3,8281

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2450
VALOR:					R\$ 11,07

7.5. 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,32	R\$ 7,32
TOTAL Material:					R\$ 7,32
VALOR:					R\$ 7,32

8.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04920500	R\$ 20,2900	R\$ 0,9984
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,11809200	R\$ 12,7800	R\$ 1,5092
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24602500	R\$ 0,7000	R\$ 0,1722
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16729700	R\$ 22,2000	R\$ 3,7140
TOTAL Material:					R\$ 6,3938

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					R\$ 22,74

8.2. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,07872800	R\$ 6,9400	R\$ 0,5464
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24602500	R\$ 22,2000	R\$ 5,4618
TOTAL Material:					R\$ 6,0082

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640
VALOR:					R\$ 25,47

8.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03936400	R\$ 20,2900	R\$ 0,7987

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Rubrica: **332**
 Rubrica: **332**
 Rubrica: **332**

	OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024
DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTES: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: JERICOACOARA	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	MES: 03/2024
CLIENTE: ADJERI	Composições Próprias: PROPRIA	BDI: 25,92%
EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20		SEINFRA: 47,48%

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15745600	R\$ 31,8800	R\$ 5,0197
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12793300	R\$ 16,1800	R\$ 2,0700
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39364000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2755
TOTAL Material:						R\$ 8,1639

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490

VALOR: R\$ 24,51

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845

VALOR: R\$ 1,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	VERSÃO: 323	Folha N.º 323
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,48%
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	Rubrica: 47,67%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias: PROPRIA	0,00% 0,00%

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00090225	R\$ 106,3500	R\$ 0,0960
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00661654	R\$ 325,8900	R\$ 2,1563
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1900	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 275,7300	R\$ 2,0732
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,3255

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 18,4600	R\$ 0,2776
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2776
VALOR:						R\$ 4,60

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,19666560	R\$ 83,5800	R\$ 100,0173
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	359,19650000	R\$ 0,7100	R\$ 255,0295
TOTAL Material:						R\$ 355,0468

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 599,0270
VALOR:						R\$ 954,07

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769
VALOR:						R\$ 25,18

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,7900	R\$ 66,7900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 31,5654
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,0000	R\$ 10,6533
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,0000	R\$ 47,3480
TOTAL Geral:						R\$ 180,8667

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Setor de Licitação
Folha Nº 324
Rubrica:

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2020	BDI: 25,3%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	VERSIÃO:	MES:
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	89,42% 47,48%
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,67%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias:	PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 180,87

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 106,3468
VALOR:						R\$ 106,35

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 132,5900	R\$ 132,5900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 325,8939
VALOR:						R\$ 325,89


I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Geral:						R\$ 32,3811
VALOR:						R\$ 32,38

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,1600	R\$ 5,1600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 49,0146
VALOR:						R\$ 49,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Setor de Licitação
Folha Nº 325
Rubrica:


OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO		DATA: 26/07/2024		BDI: 25,88%	
DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA		VERSO:		ORÇ:	
LOCAL: JERICOACOARA		SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO		8,41% 47,48%	
CLIENTE: ADJERI		SINAPI: 202403 COM DESONERAÇÃO		5,00% 47,67%	
EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20		Composições Próprias:		PRÓPRIA 0,00% 0,00%	

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,76562980	R\$ 83,5800	R\$ 63,9913
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,95044378	R\$ 100,5000	R\$ 95,5196
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	216,50200000	R\$ 0,7100	R\$ 153,7164
TOTAL Material:						R\$ 313,2273

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000
VALOR:						R\$ 497,83

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,90507677	R\$ 83,5800	R\$ 75,6463
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	249,96140000	R\$ 0,7100	R\$ 177,4726
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,82270760	R\$ 100,5000	R\$ 82,6821
TOTAL Material:						R\$ 335,8010

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						R\$ 464,54

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,78	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,40
VALOR:						R\$ 0,40

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Planilha de Licitação
Folha N°: 25,92%

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024	Folha N°: 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VT S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		Rubrica:	47,48%
			85,06%
			0,00%
			0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878
VALOR:					R\$ 54,09

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02952300	R\$ 20,2900
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15745600	R\$ 31,8800
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,29523000	R\$ 2,1400
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11809200	R\$ 28,8100
TOTAL Material:					R\$ 9,6527

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,6080
VALOR:					R\$ 44,26

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,25586600	R\$ 69,6400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,18092000	R\$ 16,0900
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,24602500	R\$ 14,2000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,50567300	R\$ 6,0500
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,15139700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 64,1257


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,4010
VALOR:					R\$ 122,53

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 268,4800
VALOR:					R\$ 268,48

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Processo de Licitação
Folha nº 329
Rubrica:


OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024												
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONTE</td> <td style="width: 30%;">VERSAO</td> <td style="width: 40%;">RDI : 25,9%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSAO	RDI : 25,9%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
FONTE	VERSAO	RDI : 25,9%												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,48%												
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,67%												
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%												
LOCAL:	JERICOACOARA													
CLIENTE:	ADJERI													
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20													

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	26,57070000	R\$ 4,9900
TOTAL Material:					R\$ 132,5878
VALOR:					R\$ 132,59

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,38376000	R\$ 4,9900
TOTAL Material:					R\$ 66,7850
VALOR:					R\$ 66,79

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,03330500	R\$ 4,9900
TOTAL Material:					R\$ 5,1562
VALOR:					R\$ 5,16

I2741 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	22,88032500	R\$ 4,9900
TOTAL Material:					R\$ 114,1728
VALOR:					R\$ 114,17

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	VERSÃO: 328
LOCAL:	JERICOACOARA	BDI: 25,92%
CLIENTE:	ADJERI	MES: 47,48%
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Rubrica: 47,67%
		Composições Próprias: 0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 24,51
---------------	------------------

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
---------------	------------------

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
---------------	------------------

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,93

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,78

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Serviço:					R\$ 0,40

VALOR:	R\$ 25,11
---------------	------------------

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Compras de Licitação
 Folha Nº 328
 Rubrica:

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024
DESCRICOÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 99,4% 47,48% SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL:	JERICOACOARA	
CLIENTE:	ADJERI	
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29

VALOR: R\$ 19,98

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 93,1930
VALOR:					R\$ 93,19

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)


Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 114,1700
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 275,7344
VALOR:					R\$ 275,73

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04920500	R\$ 20,2900
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,98410000	R\$ 0,7000
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,26570700	R\$ 33,0900
TOTAL Material:					R\$ 10,4795

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
TOTAL:					R\$ 5,7300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Boletim de Licitação
330
Rubrica:


	OBRA: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA: 26/07/2024 BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: JERICOACOARA	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,06% MES: 47,48%
CLIENTE: ADJERI	Composições Próprias:	PRÓPRIA: 0,00% 0,00%
EMPRESA: VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20		

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,3940
VALOR:						R\$ 25,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Sector de Licitação
Folha Nº 25,92%

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024	Folha Nº 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Rubrica: 47,48% 85,06% 47,67% 0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 950,97	100,00 %		100,00 %
			R\$ 950,97		R\$ 950,97
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 581,90	100,00 %		100,00 %
			R\$ 581,90		R\$ 581,90
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18.012,43	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 9.006,22	R\$ 9.006,21	R\$ 18.012,43
4	URBANISMO	R\$ 18.130,95	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 10.878,57	R\$ 7.252,38	R\$ 18.130,95
5	ALVENARIA	R\$ 625,06	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 312,53	R\$ 312,53	R\$ 625,06
6	CONTORNO DA PRAÇA	R\$ 1.535,80	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 921,48	R\$ 614,32	R\$ 1.535,80
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 620,84	35,00 %	65,00 %	100,00 %
			R\$ 217,29	R\$ 403,55	R\$ 620,84
8	PINTURA	R\$ 3.345,36		100,00 %	100,00 %
				R\$ 3.345,36	R\$ 3.345,36
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.639,25		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.639,25	R\$ 2.639,25
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 12.037,91	49,24 %	50,76 %	100,00 %
			R\$ 5.927,47	R\$ 6.110,44	R\$ 12.037,91
		R\$ 58.480,47	R\$ 28.796,43	R\$ 29.684,04	R\$ 58.480,47
			R\$ 28.796,43	R\$ 58.480,47	R\$ 58.480,47

COMPOSIÇÃO DO BDI

Folha N.º 332
 Rubrica:

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO	DATA : 26/07/2024	BDI = 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOCOARA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	JERICOCOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADJERI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA MES 47,48% 47,67% 85,06% 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

B	Beneficio	
S+G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
PIS	PIS	0,65%
COFINS	Cofins	3,00%
ISS	ISS	3,00%
CPRB	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Setor de Licitação
 Folha Nº 333
 Rubrica: 47,48%

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA
LOCAL:	JERICOACOARA
CLIENTE:	ADJERI
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20

DATA : 26/07/2024		ESD: 25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
<small>Composições Próprias</small>		PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Setor de Licitação
 Folha Nº 331
 Rubrica: 85,06%

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA NEUZA MARQUES DE CARVALHO NA VILA DE JERICOACOARA
LOCAL:	JERICOACOARA
CLIENTE:	ADJERI
EMPRESA:	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.625.097/0001-20

DATA:	26/07/24	BOI:	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,24%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%